

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Директор ГБС(К)ОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти
 (наименование организации)

Степанова О.П.
 (должность, подпись, ФИО)

государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 городского округа Тольятти
 (наименование объекта)

Ремонт кровли по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64.

(наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Условия производства работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Спальный корпус			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	980
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (парапетов и свесов)	м	179
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	980
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	980
5	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	107
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	980
	Биполь ЭКП	м2	1117.2
	Биполь ЭПП	м2	1136.8
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	224
	Биполь ЭКП	м2	564.48
8	Отбивка штукатурки с поверхностей парапета	м2	23
9	Улучшенная штукатурка парапета цементным раствором М100	м2	23
10	Ремонт кирпичной кладки стен вытяжных шахт отдельными местами. (Раствор марки М100, кирпич керамический марки М125)	1 м3 кладки	1.9
11	Улучшенная штукатурка стен парапетов и вентиляционных шахт цементным раствором М100	м2	19
12	Устройство колпаков над воронками внутренних водостоков	1 колпак	2
13	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали (переход)	м2	7.6
14	Устройство настенных желобов (переход)	м	19
15	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (переход)	шт	2
16	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (переход)	шт	4
17	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (переход)	м	12
18	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах (переход)	шт	10

1	2	3	4
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки (переход)	м2	24
20	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный	т	5
21	Вывоз строительного мусора на 15 км	т	5
Учебный корпус. Ремонт скатной кровли.			
22	Разборка ограждения кровли	м	160
23	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	842
24	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	160
25	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	3
26	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами. (Раствор марки М100, кирпич керамический марки М125)	1 м3 кладки	1.7
27	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из антиконденсационной пленки	м2	842
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	926.2
28	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	м2	842
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	140
29	Устройство слуховых окон в комплекте со скобяными изделиями	1 слуховое окно	3
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двусторонних высотой до 1,2 м	компл.	3
30	Остекление оконным стеклом слуховых окон с одинарным переплетом	м2	1.5
31	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон	м2	1.5
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	м2	242
33	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	87
34	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	шт	27
35	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	9
36	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	шт	45
37	Заделка шва между обрешеткой стропил и парапетом цементным раствором М-100 с кирпичем М-125 по периметру	и	15.4
38	Ограждение кровель перилами	м	160
39	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ограждений кровли)	м2	40
40	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный	т	15.05
41	Вывоз строительного мусора на 15 км	т	15.05
Учебный корпус. Ремонт рулонной кровли.			
42	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	326
43	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (парапетов и свесов)	м	58
44	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	326
45	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	326
46	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	326
	Биполь ЭКП	м2	371.64
	Биполь ЭПП	м2	378.16
47	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	30.4
	Биполь ЭКП	м2	76.608
48	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали	м2	16

1	2	3	4
49	Устройство настенных желобов	м	42.4
50	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	4
51	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	шт	4
52	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	24
53	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	шт	20
54	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	м2	78.6
55	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный	т	1.4
56	Вывоз строительного мусора на 15 км	т	1.4

Составил _____